

Số: /KH-BVPHCN

Đồng Tháp, ngày tháng 8 năm 2025

KẾ HOẠCH

Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải năm 2025 tại bệnh viện

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
- Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;
- Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;
- Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác;
- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ hiện trạng thực tế tại hệ thống xử lý chất thải lỏng tại bệnh viện.

Bệnh viện Phục hồi chức năng xây dựng Kế hoạch sửa chữa hệ thống xử lý nước thải năm 2025 tại bệnh viện như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm duy trì hoạt động ổn định của hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng dân cư và môi trường.

II. NỘI DUNG SỬA CHỮA

1. Hồ gom: Thay mới phao nổi dò mực nước, máy bơm nước từ hồ gom lên bể điều hòa;

2. Bể điều hòa: Thay mới phao nổi dò mực nước, máy bơm nước từ bể điều hòa sang bể sinh học hiếu khí;

3. Bể sinh học: Bổ sung thêm giá thể di động nhằm tạo môi trường sống cho vi sinh trong bể sinh học;

4. Bể hoàn lưu: Thay mới 01 máy bơm của bể giúp hoàn lưu bùn trong bể về bể sinh học;

5. Bồn châm hóa chất: Thay mới máy bơm định lượng để đảm bảo khử trùng Coliform ở bể khử trùng nước thải;

6. Bể khử trùng: Bổ sung thêm máy bơm nước để kiểm soát nước thải đầu ra sau xử lý;

7. Đồng hồ đo lưu lượng nước: Thay mới cái hiện hữu hư;

8. Đường ống cấp khí từ nhà điều hành vào bể sinh học: Thay mới lại đường ống đã bị sét, rò rỉ;

9. Hệ thống điện: Thay mới máng điện và dây nguồn điện;

III. THỜI GIAN VÀ NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện: Năm 2025.

Nguồn kinh phí: Nguồn vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Bộ phận Kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Chỉ đạo tuyến tham mưu lập kế hoạch.

Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện mua sắm theo hướng dẫn tại các văn bản của pháp luật hiện hành.

Nhân viên được giao quản lý phải có trách nhiệm vận hành, bảo quản, giữ gìn tránh hư hao tài sản của bệnh viện.

Trên đây là kế hoạch sửa chữa hệ thống xử lý nước thải năm 2025 của Bệnh viện Phục hồi chức năng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc BV;

- Lưu: VT, KSNK.

GIÁM ĐỐC

Mai Ngọc Lành

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-BVPHCN ngày tháng 8 năm 2025
của Bệnh viện Phục hồi chức năng)

Stt	Hạng mục công việc	Đvt	Số lượng	Ghi chú
1	Hố gom:			Bao gồm công lắp đặt và vật tư, phụ tùng (nếu có)
	- Thay mới phao nổi dò mực nước	Cái	1	
	- Thay mới máy bơm nước hố gom	Cái	2	
2	Bể điều hòa:			Bao gồm công lắp đặt và vật tư, phụ tùng (nếu có)
	- Thay mới phao nổi dò mực nước	Cái	1	
	- Thay mới máy bơm nước hố gom	Cái	2	
3	Bể sinh học: Bổ sung thêm giá thể vi sinh MBBR	m ²	2	Bao gồm công lắp đặt, vận chuyển
4	Bể hoàn lưu: Thay mới máy bơm	Cái	1	Bao gồm công lắp đặt và vật tư, phụ tùng (nếu có)
5	Bồn châm hóa chất: Thay mới máy bơm định lượng châm hóa chất	Cái	2	Bao gồm công lắp đặt và vật tư, phụ tùng (nếu có)
6	Bể khử trùng: Bổ sung thêm máy bơm nước	Cái	1	Bao gồm công lắp đặt và vật tư, phụ tùng (nếu có)
7	Đồng hồ đo lưu lượng nước: Thay mới đồng hồ	Cái	1	Bao gồm công lắp đặt và vật tư, phụ tùng (nếu có)
8	Đường ống cấp khí: Thay mới đường ống cấp khí vào bể sinh học	m	50	Bao gồm công lắp đặt và vật tư, phụ tùng (nếu có)
9	Hệ thống điện: Thay thế máng điện và dây nguồn điện	m	70	Bao gồm công lắp đặt và vật tư, phụ tùng (nếu có)